

PILOTIS
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

279
04/37


• PROPOSTA DE • PREÇOS

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 09.560.394/0001-07

Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro - Cep.: 58.884-000

Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624 - Catolé do Rocha - PB



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, **LAIRES DA SILVA VIEIRA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2.585.569 - SSP/PB e do CPF nº 040.329.674-90, como representante devidamente constituído da empresa **PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 09.560.394/0001-07, situada à **AV. VENÂNCIO NEIVA, S/N - CATOLÉ SHOPPING - SALA 308, CENTRO, CATOLÉ DO ROCHA-PB**, doravante denominado **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**, para fins do disposto na **Tomada de Preços Nº 00008/2022**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços Nº 00008/2022** foi elaborada de maneira independente pela empresa **PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços Nº 00008/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços Nº 00007/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços Nº 00008/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços Nº 00008/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços Nº 00008/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços Nº 00008/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços Nº 00008/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de Jericó-PB** antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Catolé do Rocha-PB, 21 de Novembro de 2022.



LAIRES DA SILVA VIEIRA
Sócio / Resp. Técnico


PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 09.560.394/0001-07

Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro - Cep.: 58.884-000

Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624 - Catolé do Rocha - PB



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº. 00008/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 917521/2021/MDR/CAIXA E ANEXO DO EDITAL.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- a) Executaremos obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 917521/2021/MDR/CAIXA E ANEXO DO EDITAL** pelo preço global de **R\$ 977.829,84 (Novecentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Nove reais e Oitenta e Quatro centavos)**, conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços.
- b) O prazo de execução dos serviços é de **360 (trezentos e sessenta)** dias, a contar do recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta.
- c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de **60 (sessenta)** dias corridos, contados da data da sua apresentação.
- d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a **FISCALIZAÇÃO**.
- e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da **PREFEITURA**.

Catolé do Rocha-PB, 21 de Novembro de 2022.


Atenciosamente,

LAIRES DA SILVA VIEIRA
Sócio / Responsável Técnico
CPF: 040.329.674-90 - CREA: 160005900-7

RIVALDO CARNEIRO DA COSTA
Sócio / Administrador
CPF: 053.742.094-00

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 09.560.394/0001-07

Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro - Cep.: 58.884-000
Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624 - Catolé do Rocha - PB


RESUMO DO ORÇAMENTO		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%	
	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		Composição	PROPRIA
	TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		HORA	MES
				REF	
				11/2021	
				85,70%	48,17%
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	136.325,14	13,94
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.573,81	0,37
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.284,60	0,34
1.3	PAVIMENTAÇÃO	112.200,87	11,47
1.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	15.391,93	1,57
1.5	DIVERSOS	1.873,93	0,19
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	56.394,96	5,77
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	309,09	0,03
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.415,32	0,14
2.3	PAVIMENTAÇÃO	48.131,61	4,92
2.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5.507,93	0,56
2.5	DIVERSOS	675,87	0,07
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	102.127,72	10,44
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	541,01	0,06
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.477,24	0,25
3.3	PAVIMENTAÇÃO	86.350,72	8,83
3.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	10.750,05	1,10
3.5	DIVERSOS	1.653,56	0,17
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.197,39	5,34
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	272,54	0,03
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.247,93	0,13
4.3	PAVIMENTAÇÃO	43.876,23	4,49
4.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.898,03	0,50
4.5	DIVERSOS	1.192,39	0,12
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	710,27	0,07
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	76.024,28	7,77
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	438,22	0,04
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.006,57	0,21
5.3	PAVIMENTAÇÃO	65.334,22	6,68

Laires da Silva Vieira
Engº Civil - CREA 160005900-7
CPF: 040.329.674-90


RESUMO DO ORÇAMENTO

05

	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%																						
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,70%</td> <td>48,17%</td> <td>11/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																					
	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021																					
	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021																					
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																						
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB																									
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB																									
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022																									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.886,32	0,70
5.5	DIVERSOS	1.003,81	0,10
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.751,03	5,19
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	264,78	0,03
6.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.212,43	0,12
6.3	PAVIMENTAÇÃO	42.435,29	4,34
6.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5.486,31	0,56
6.5	DIVERSOS	641,95	0,07
6.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	710,27	0,07
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	33.054,60	3,38
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	169,21	0,02
7.2	MOVIMENTO DE TERRA	774,82	0,08
7.3	PAVIMENTAÇÃO	26.266,53	2,69
7.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.662,85	0,48
7.5	DIVERSOS	470,92	0,05
7.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	710,27	0,07
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.942,61	4,19
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	251,07	0,03
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.149,62	0,12
8.3	PAVIMENTAÇÃO	34.954,25	3,57
8.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	3.504,68	0,36
8.5	DIVERSOS	727,85	0,07
8.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.446,12	5,98
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	379,60	0,04
9.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.738,19	0,18
9.3	PAVIMENTAÇÃO	50.396,29	5,15
9.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	4.767,01	0,49
9.5	DIVERSOS	809,89	0,08
9.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.727,18	10,30

Laires da Silva Vieira
Eng.º Civil - CREA 160005900-7
CPF: 040.329.674-90



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 817521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	723,31	0,07
10.2	MOVIMENTO DE TERRA	3.312,02	0,34
10.3	PAVIMENTAÇÃO	89.161,96	9,12
10.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5.602,26	0,57
10.5	DIVERSOS	1.217,36	0,12
10.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	710,27	0,07
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.942,55	25,25
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.434,77	0,15
11.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.569,72	0,67
11.3	PAVIMENTAÇÃO	216.229,96	22,11
11.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	19.152,65	1,96
11.5	DIVERSOS	3.052,48	0,31
11.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00
11.7	DRENAGEM SUPERFICIAL	502,97	0,05
12	RUA 12 - RUA PROJETADA	23.896,26	2,44
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	114,00	0,01
12.2	MOVIMENTO DE TERRA	522,00	0,05
12.3	PAVIMENTAÇÃO	19.657,31	2,01
12.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	2.299,73	0,24
12.5	DIVERSOS	948,08	0,10
12.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	355,14	0,04

VALOR BDI:	169.405,27	100,00
VALOR ORÇAMENTO:	808.424,57	
VALOR TOTAL:	977.829,84	

Novecentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Nove reais e Oitenta e Quatro centavos

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.379.674-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		
DATA:	21/11/2022	BDI:	20,86%
FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2021/07 COM DESONERAÇÃO		11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	8,00	295,19	357,06		
1.1.2	COMP-038938315	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	943,85	0,63	0,76		
1.2		MOVIMENTO DE TERRA							
1.2.1	COMP-36022690	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	943,85	2,88	3,48		
1.3		PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	352,54	38,03	46,00		
1.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	943,85	62,75	75,90		
1.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	36,42	547,40	662,14		
1.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	9,00	21,19	25,63		
1.4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							
1.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	10,72	311,87	377,24		
1.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	10,72	189,82	229,61		
1.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	83,04	54,16	65,51		
1.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	153,18	18,60	22,50		
1.5		DIVERSOS							
								15.391,93	1,57
								4.044,01	0,41
								2.461,42	0,25
								5.439,95	0,56
								3.446,55	0,35
								1.873,93	0,19

Leandro da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005500-7
 CPF: 040.829.674-90

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB			DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.			VERSÃO:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA:	
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB			SINAPI:	2021/10 COM DESONERAÇÃO	MES:	11/2021
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB			Composições:	PROPRIA	DATA REF.:	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022			Composições:	0,00%	PROPRIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	6,00	88,72	107,32	643,92	0,07
1.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	SINAPI	M	88,14	1,03	1,25	110,18	0,01
1.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	1.698,93	0,47	0,57	968,39	0,10
1.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,34	37,48	45,34	151,44	0,02
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
1.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,00	324,83	392,91	0,00	0,00
1.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	0,00	98,70	119,39	0,00	0,00
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1.1	COM-96322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
2.1.2	COMP-03838316	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	406,70	0,63	0,76	309,09	0,03
2.2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	406,70	2,88	3,48	1.415,32	0,14
2.3	PAVIMENTAÇÃO								
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	140,68	38,03	46,00	6.471,28	0,66
2.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	406,70	62,75	75,90	30.868,53	3,16
2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,95	547,40	662,14	10.561,13	1,08
								56.394,96	5,77
								309,09	0,03


Luiz da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.329.674-90

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/IMDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		
DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2021/07 COM DESONERAÇÃO		11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	65,70%	48,17%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
2.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	9,00	21,19	25,63	230,67	0,02
2.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
2.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	5.507,93	0,56
2.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08
2.4.3	COMP-62424666	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	33,47	54,16	65,51	2.192,62	0,22
2.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	22,50	1.148,85	0,12
2.5	DIVERSOS								
2.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
2.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	35,17	1,03	1,25	43,96	0,00
2.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	732,06	0,47	0,57	417,27	0,04
2.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,00	37,48	45,34	0,00	0,00
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
2.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	235,75	0,02
2.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
3.1.2	COMP-03838315	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	711,96	0,63	0,76	541,01	0,06

Loires do Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 1600095900-7
 CPF: 940.929.674-90

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP -- CNPJ: 09.560.394/0001-07
 Av. Verâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 -- Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624

Página: 3 287
09

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	000008/2022		

PILOTIS
CONSULTORIA LTDA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.2		MOVIMENTO DE TERRA							
3.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	711,85	2,88	3,48	2.477,24	0,25
3.3		PAVIMENTAÇÃO							
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	274,74	38,03	46,00	12.638,04	1,29
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	711,85	62,75	75,90	54.029,42	5,53
3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	29,03	547,40	662,14	19.221,92	1,97
3.3.4	COMP-23248697	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	18,00	21,19	25,63	461,34	0,05
3.4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							
3.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,15	311,87	377,24	2.697,27	0,28
3.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	7,15	189,82	229,61	1.641,71	0,17
3.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	62,79	54,16	65,51	4.113,37	0,42
3.4.4	COMP-57623434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	102,12	18,60	22,50	2.297,70	0,23
3.5		DIVERSOS							
3.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	4,00	88,72	107,32	429,28	0,04
3.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	68,69	1,03	1,25	85,86	0,01
3.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	1.281,33	0,47	0,57	730,36	0,07
3.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	9,00	37,48	45,34	408,06	0,04

Luiz Carlos Silva Vieira
Eng Civil - CREA 160005900-7
CPF: 040.379.674-91

Página: 4
288

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MIDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	000008/2022		



PILOTIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	235,75	0,02
3.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)							52.197,39	5,34
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							272,54	0,03
4.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
4.1.2	COMP-038336315	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	358,60	0,63	0,76	272,54	0,03
4.2	MOVIMENTO DE TERRA							1.247,93	0,13
4.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M2	358,60	2,88	3,48	1.247,93	0,13
4.3	PAVIMENTAÇÃO							43.876,23	4,49
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	143,44	38,03	46,00	6.598,24	0,67
4.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	SINAPI	M2	358,60	62,75	75,90	27.217,74	2,78
4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	15,00	547,40	662,14	9.932,10	1,02
4.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍFICA	Composições Próprias	M	5,00	21,19	25,63	128,15	0,01
4.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							4.898,03	0,50
4.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	1.346,75	0,14
4.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP -- CNPJ: 09.560.394/0001-07
Av. Verâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 -- Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624

Página: 5
289

LUIZ CARLOS SILVA VICIJO
CNPJ: 1600055900-7
Eng Civil - CREA 1600055900-7
FONE: (83) 9973-1624

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DATA: 21/11/2022 **BDI:** 20,96%

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752172021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 003008/2022

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2021/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 0,00%

COMPOSIÇÕES: 0,00%

HORA: 11/2021

MES: 11/2021

DATA REF.: 11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
4.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	24,16	54,16	1.582,72	0,16	
4.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	1.148,85	0,12	
4.5	DIVERSOS								
4.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	177,44	0,12	
4.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL. (CAIAÇÃO).	SINAPI	M	25,86	1,03	265,32	0,03	
4.5.3	COMP-31307828	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	465,48	0,47	219,36	0,02	
4.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	15,00	37,48	562,20	0,07	
4.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
4.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	324,83	389,80	0,05	
4.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,70	197,40	0,02	
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)						76.024,28	7,77	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						438,22	0,04	
5.1.1	COMP-98322399	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	0,00	0,00	
5.1.2	COMP-03888315	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	576,60	0,63	363,26	0,04	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.006,57	0,21	
5.2.1	COMP-36022630	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	576,60	2,88	1.641,50	0,21	
5.3	PAVIMENTAÇÃO						65.334,22	6,68	
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	220,64	38,03	8.391,23	1,04	

PLOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 08.560.394/0001-07
 Av. Vanâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha - PB - CEP: 58.864-000 - Fone: (83) 9.9662-9999 / 9.9973-1624

Eng.º Civil - CREA 180098590-0
 C.P.F. 040329.674-90

Página: 20

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		
DATA:	21/11/2022	BDI:	20,95%
FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2021/07 COM DESONERAÇÃO		11/2021
SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
5.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	576,60	62,75	75,90	43.763,94	4,48
5.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	16,90	547,40	662,14	11.190,17	1,14
5.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	9,00	21,19	25,63	230,67	0,02
5.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
5.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,82	311,87	377,24	1.441,06	0,15
5.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,82	189,82	229,61	877,11	0,09
5.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	51,01	54,16	65,51	3.341,67	0,34
5.4.4	COMP-57523494	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	54,51	18,60	22,50	1.226,48	0,13
5.5	DIVERSOS								
5.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	3,00	88,72	107,32	321,96	0,03
5.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	55,16	1,03	1,25	68,95	0,01
5.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	1.037,88	0,47	0,57	591,59	0,06
5.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,47	37,48	45,34	21,31	0,00
5.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
5.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	235,75	0,02
5.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
								50.751,03	5,19
								264,78	0,03

LUIZES DE SOUZA VIEIRA
 Eng. Civil - CREA 160005900-1
 CPF: 040.720.674-90

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	000068/2022		
DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
SICRO NOVO	202107 COM DESONERAÇÃO	11/2021	11/2021
SINAPI	202110 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.1.1	COM-98922339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
6.1.2	COMP-03838315	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	348,40	0,63	0,76	264,78	0,03
6.2	MOVIMENTO DE TERRA								
6.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M2	348,40	2,88	3,48	1.212,43	0,12
6.3	PAVIMENTAÇÃO								
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	SINAPI	M	139,36	38,03	46,00	6.410,56	0,66
6.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	SINAPI	M2	348,40	62,75	75,90	26.443,56	2,70
6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	SINAPI	M3	14,47	547,40	662,14	9.581,17	0,98
6.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	0,00	21,19	25,63	0,00	0,00
6.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
6.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	1.346,75	0,14
6.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08
6.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	33,14	54,16	65,51	2.171,00	0,22
6.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	22,50	1.148,85	0,12
6.5	DIVERSOS								
6.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
6.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	SINAPI	M	34,84	1,03	1,25	43,55	0,00
						TOTAL		5.486,31	0,56

Página: 8
 202
 24
 LAFES DO SINA VIEIRA
 ENG. CIVIL - CREA 160005900-1
 CPF: 040.329.674-88

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DATA: 21/11/2022 BDI: 20,96%

DESCRICOÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

SICRO NOVO 2021/07 COM DESONERAÇÃO 11/2021
 SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17% 11/2021
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
6.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	627,12	0,47	0,57	357,46	0,04
6.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,58	37,48	45,34	26,30	0,00
6.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
6.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	324,83	392,91	471,49	0,05
6.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,70	119,39	238,78	0,02
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
7.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
7.1.2	COMP-03838315	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	222,65	0,63	0,76	169,21	0,02
7.2	MOVIMENTO DE TERRA								
7.2.1	COMP-36022680	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	222,65	2,88	3,48	774,82	0,08
7.3	PAVIMENTAÇÃO								
7.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	89,06	38,03	46,00	4.096,76	0,42
7.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	222,65	62,75	75,90	16.899,14	1,73
7.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	7,96	547,40	662,14	5.270,63	0,54
7.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	0,00	21,19	25,63	0,00	0,00
7.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
								4.662,85	0,48
								26.266,53	2,69

Eng.º Civil - CRFA 160005900-7
 CPF: 048.329.674-90

293

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MIDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 000008/2022

DATA: 21/11/2022 BDI: 20,96%

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SINAPI
 SÍCRO NOVO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO
 PROPRIAS: 85,70% 48,17%
 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
7.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	1.346,75	0,14
7.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08
7.4.3	COMP-62424686	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	20,57	54,16	65,51	1.347,54	0,14
7.4.4	COMP-57523494	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	22,50	1.148,85	0,12
7.5	DIVERSOS								
7.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
7.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	22,27	1,03	1,25	27,84	0,00
7.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	400,77	0,47	0,57	228,44	0,02
7.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,00	37,48	45,34	0,00	0,00
7.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	324,83	392,91	471,49	0,05
7.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,70	119,39	238,78	0,02
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)							40.942,61	4,19
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							251,07	0,03
8.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
8.1.2	COMP-03833315	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	330,35	0,63	0,76	251,07	0,03
8.2	MOVIMENTO DE TERRA								
8.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	330,35	2,88	3,48	1.149,62	0,12
								1.149,62	0,12

(Handwritten signature and stamp)
 LUIZ CARLOS DE JESUS VIEIRA
 Eng. Civil - CREA 160005900-1
 CPF: 040.329.674-00

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUTORES LTDA-EPP -- CNPJ: 09.560.394/0001-07
 Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 -- Fone: (83) 9.9662-9999 / 9.9973-1624

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

DATA: 21/11/2022 **BDI:** 20,96%

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 11/2021

SICRO NOVO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO **MES:** 11/2021

SINAPI: Composições **PROPRIA:** 85,70% **48,17%**

Composições: 0,00% **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.3	PAVIMENTAÇÃO								
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	122,14	38,03	46,00	34.954,25	3,57
8.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	330,35	62,75	75,90	5.618,44	0,57
8.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,81	547,40	662,14	25.073,57	2,56
8.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	16,20	21,19	25,63	3.847,03	0,39
8.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
8.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,03	311,87	377,24	3.504,68	0,36
8.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	2,03	189,82	229,61	765,80	0,08
8.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	24,74	54,16	65,51	466,11	0,05
8.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	28,98	18,60	22,50	1.620,72	0,17
8.5	DIVERSOS								
8.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	652,05	0,07
8.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	30,54	1,03	1,25	727,85	0,07
8.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	486,92	0,47	0,57	214,64	0,02
8.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	4,23	37,48	45,34	38,18	0,00
8.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
8.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	283,24	0,03
								191,79	0,02
								355,14	0,04
								235,75	0,02

LOTES DE SERVIÇO VIGIL
ENR - CIVIL - CREA 160005900-1
CPF: 040.339.874-00

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 08.560.394/0001-07
 Av. Venâncio Meiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 João do Rocha - PB - CEP: 58.884-000 - Fone: (83) 9.9662-9999 / 9.9973-1624

295

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB			DATA :	21/11/2022	BDI :	20,96%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.			VERSÃO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB			SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	46,17%
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB			Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022			DATA REF.	11/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
8.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e Implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01
9		RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)						58.446,12	5,98
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						379,60	0,04
9.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
9.1.2	COMP-03838315	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	499,48	0,63	0,76	379,60	0,04
9.2		MOVIMENTO DE TERRA						1.738,19	0,18
9.2.1	COMP-36022690	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	499,48	2,88	3,48	1.738,19	0,18
9.3		PAVIMENTAÇÃO						50.396,29	5,15
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	105,44	38,03	46,00	4.850,24	0,50
9.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	499,48	62,75	75,90	37.910,53	3,88
9.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	10,68	547,40	662,14	7.071,66	0,72
9.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	22,00	21,19	25,63	563,86	0,06
9.4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						4.767,01	0,49
9.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	1.346,75	0,14
9.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08
9.4.3	COMP-52424666	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	22,16	54,16	65,51	1.451,70	0,15
9.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	22,50	1.148,85	0,12

Engº Civil - CREA 160005300-7
CPF: 040.329.674-40
Assinatura: [Assinatura]

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 09.560.394/0001-07
 Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 - Fone: (63) 9 9662-9999 / 9 9973-1624

Página: 12

PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

DATA: 21/11/2022

BDI: 20,96%

FONTE: SICRO NOVO

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO

HORA: 11/2021

MES: 11/2021

DATA REF.: 11/2021

SINAPI: 2021/10 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 85,70% 48,17%

Composições: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
9.5	DIVERSOS								
9.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	809,89	0,08
9.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	26,36	1,03	1,25	214,64	0,02
9.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	730,36	0,47	0,57	32,95	0,00
9.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	3,22	37,48	45,34	416,31	0,04
9.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
9.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	235,75	0,02
9.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)								
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
10.1.1	COM-98922389	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
10.1.2	COMP-03883815	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	951,73	0,63	0,76	723,31	0,07
10.2	MOVIMENTO DE TERRA								
10.2.1	COMP-36022690	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	951,73	2,88	3,48	3.312,02	0,34
10.3	PAVIMENTAÇÃO								
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	146,42	38,03	46,00	6.735,32	0,69
10.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	951,73	62,75	75,90	72.236,31	7,39
10.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO	SINAPI	M3	15,39	547,40	662,14	10.190,33	1,04

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUTORES LTDA-EPP - CNPJ: 09.960.394/0001-07
 Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha-PB - CEP: 56.884-000 - Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624

Lattes da Silva Vianna
 Engº Civil - OREA 160005900-7
 CPF: nº 041.329.674-08

Página: 13 **297**

PLANILHA ORÇAMENTARIA



PILOTIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

DATA: 21/11/2022 BDI: 20,96%

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO
SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO 85,70% 48,17%
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA REF. 11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	94990	ARMADO. AF_07/2016							
10.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	Composições Próprias	M	0,00	21,19	25,63	0,00	0,00
10.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
10.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,87	377,24	1.346,75	0,14
10.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	3,57	189,82	229,61	819,71	0,08
10.4.3	COMP-52424686	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	34,91	54,16	65,51	2.286,95	0,23
10.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	51,06	18,60	22,50	1.148,85	0,12
10.5	DIVERSOS								
10.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
10.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	36,61	1,03	1,25	45,76	0,00
10.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	1.244,57	0,47	0,57	709,40	0,07
10.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	5,46	37,48	45,34	247,56	0,03
10.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
10.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	324,83	392,91	471,49	0,05
10.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,70	119,39	238,78	0,02
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA								
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
11.1.1	COM-98322339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
								246.942,55	25,25
								1.434,77	0,15

Eng. Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.159.574-30

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - CNPJ: 09.560.394/0001-07
 Av. Verâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
 Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 - Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624

PLANILHA ORÇAMENTARIA



PILOTIS
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91.7521/2021/MDR/Caixa e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

DATA: 21/11/2022

BDI: 20,96%

VERSÃO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO
DATA REF.: 11/2021
HORA: 85,70% 48,17%
SINAPI: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00%
PROPRIA: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.1.2	COMP-03888315	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	1.887,85	0,63	0,76	1.434,77	0,15
11.2	MOVIMENTO DE TERRA								
11.2.1	COMP-36022699	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	Composições Próprias	M2	1.887,85	2,88	3,48	6.569,72	0,67
11.3	PAVIMENTAÇÃO								
11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016	SINAPI	M	703,14	38,03	46,00	32.344,44	3,31
11.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.887,85	62,75	75,90	143.287,82	14,65
11.3.3	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	60,50	547,40	662,14	40.059,47	4,10
11.3.4	COMP-23248667	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	21,00	21,19	25,63	538,23	0,06
11.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
11.4.1	94983	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,82	311,87	377,24	2.950,02	0,30
11.4.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	7,82	189,82	229,61	1.796,55	0,18
11.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	181,53	54,16	65,51	11.992,03	1,22
11.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	111,78	18,60	22,50	2.515,05	0,26
11.5	DIVERSOS								
11.5.1	COMP-60711558	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
11.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	176,58	1,03	1,25	220,73	0,02
11.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	2.996,56	0,47	0,57	1.708,04	0,17
								3.052,48	0,31
								19.152,65	1,96
								2.950,02	0,30
								1.796,55	0,18
								11.992,03	1,22
								2.515,05	0,26
								3.052,48	0,31
								214,64	0,02
								220,73	0,02
								1.708,04	0,17

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP -- CNPJ: 09.560.394/0001-07
Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro
Catolé do Rocha-PB - CEP: 58.884-000 -- Fone: (83) 9.9662-9999 / 9.9973-1624

LEITEZ-DE-SINAPI VIGILIA
ENR-CP-000.324514-98

PLANILHA ORÇAMENTARIA



OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

DATA: 21/11/2022 **BDI:** 20,96%

FONTE: SICRO NOVO 2021/07 COM DESONERAÇÃO 11/2021

VERSÃO: 2021/10 COM DESONERAÇÃO 11/2021

HORA: 85,70% 48,17% 0,00%

MES: 0,00% 0,00%

DATA REF.: 11/2021

COMPOSIÇÕES: PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
11.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	20,05	37,48	45,34	909,07	0,09
11.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
11.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,00	324,83	392,91	0,00	0,00
11.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	0,00	98,70	119,39	0,00	0,00
11.7 DRENAGEM SUPERFICIAL									
11.7.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,34	311,87	377,24	128,26	0,01
11.7.2	COMP-64828057	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	0,34	189,82	229,61	78,07	0,01
11.7.3	COMP-32800473	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	Composições Próprias	M3	0,30	56,88	68,80	20,64	0,00
11.7.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	6,00	38,03	46,00	276,00	0,03
12 RUA 12 - RUA PROJETADA									
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
12.1.1	COM-98922339	PLACA INDICATIVA DE OBRA	Composições Próprias	M2	0,00	295,19	357,06	0,00	0,00
12.1.2	COMP-0398315	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições Próprias	M2	150,00	0,63	0,76	114,00	0,01
12.2 MOVIMENTO DE TERRA									
12.2.1	COMP-36022630	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	Composições Próprias	M2	150,00	2,88	3,48	522,00	0,05
12.3 PAVIMENTAÇÃO									
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	100,00	38,03	46,00	4.600,00	0,47
						23.896,26		2,44	
						114,00		0,01	
						522,00		0,05	
						522,00		0,05	
						19.657,31		2,01	

Engº Civil - CREA 160005900-1
 Engº CPF-040.325.674-90
 300
 22
 Página: 16

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB

DATA: 21/11/2022

BDI: 20,96%

DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

VERSÃO: 2021/07

COM DESONERAÇÃO

11/2021

LOCAL: ZONA URBANA - JERICÓ - PB

SINAPI

85,70%

48,17%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB


PROPRIA

0,00%

0,00%

TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
	94273	VIÁRIO). AF_ 06/2016							
12.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	SINAPI	M2	150,00	62,75	75,90	11.385,00	1,16
12.3.3	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	SINAPI	M3	5,43	547,40	662,14	3.595,42	0,37
12.3.4	COMP-23248687	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	Composições Próprias	M	3,00	21,19	25,63	76,89	0,01
12.4		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						2.299,73	0,24
12.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	SINAPI	M3	0,87	311,87	377,24	328,20	0,03
12.4.2	COMP-64828067	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	Composições Próprias	M3	0,87	189,82	229,61	199,76	0,02
12.4.3	COMP-52424566	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	Composições Próprias	M2	22,78	54,16	65,51	1.492,32	0,15
12.4.4	COMP-57523434	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	Composições Próprias	M2	12,42	18,60	22,50	279,45	0,03
12.5		DIVERSOS						948,08	0,10
12.5.1	COMP-60711568	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	Composições Próprias	UN	2,00	88,72	107,32	214,64	0,02
12.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_ 05/2021	SINAPI	M	25,00	1,03	1,25	31,25	0,00
12.5.3	COMP-31307628	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	Composições Próprias	M2	275,00	0,47	0,57	156,75	0,02
12.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	SINAPI	M3	12,03	37,48	45,34	545,44	0,06
12.6		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						355,14	0,04
12.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	324,83	392,91	235,75	0,02
12.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,70	119,39	119,39	0,01



 Luiz de Siqueira Vieira
 Eng. Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.339.874-90

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO: Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/IMDR/CAIXA e anexo do Edital.	VERSÃO 2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA -	MES 11/2021
LOCAL: ZONA URBANA - JERICO - PB	SINAPI 2021/10 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA 85,70%	DATA REF: 11/2021
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO - PB	Composições	0,00%	0,00%
TOMADA DE PREÇOS: 00008/2022			
PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		VALOR BDI: 189.405,27	
		VALOR ORÇAMENTO: 808.424,57	
		VALOR TOTAL: 977.829,84	

Novecentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Nove reais e Oitenta e Quatro centavos

Laires da Silva Vieira
 Eng. CIVIL - CREA 160005900-7
 CPF: 040.329.674-90



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	136.325,14	13,94	
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	56.394,96	5,77	
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	102.127,72	10,44	
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.197,39	5,34	
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	76.024,28	7,77	
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.751,03	5,19	
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	33.054,60	3,38	
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.942,61	4,19	
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.446,12	5,98	
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.727,18	10,30	
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.942,55	25,25	
12	RUA 12 - RUA PROJETADA	23.896,26	2,44	
		VALOR BDI:	169.405,27	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	808.424,57	
		VALOR TOTAL:	977.829,84	

Novecentos e Setenta e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Nove reais e Oitenta e Quatro centavos

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.329.674-90


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repassa nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		

DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
VERSÃO:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA:	MES
SINAPI:	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%:	48,17%
Composições:	PROPRIA	0,00%:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	136.325,14	87,33 % 119.059,28				12,67 % 17.265,86				
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	56.394,96	0,56 % 309,09	87,85 % 49.546,93			11,59 % 6.538,94				
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	102.127,72		0,54 % 541,01	86,97 % 88.827,96				12,49 % 12.758,75		
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.197,39			0,53 % 272,54	86,44 % 45.124,16			13,03 % 6.800,69		
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	76.024,28					89,15 % 67.779,01				
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.751,03						86,52 % 43.912,50			
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	33.054,60							82,32 % 27.210,56		
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.942,61								88,79 % 36.354,94	
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.446,12									89,86 % 52.514,08
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.727,16									
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.942,55									
12	RUA 12 - RUA PROJETADA	23.896,26									
			119.368,37	50.087,94	89.100,50	45.124,16	91.583,81	43.912,50	46.770,00	36.354,94	52.514,08
			119.368,37	169.456,31	258.556,81	303.680,97	395.264,78	439.177,28	485.947,28	522.302,22	574.816,30


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	RUA 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	136.325,14				100,00 % 136.325,14



Laíres da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.329.674-99

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.		
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB		
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB		
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022		
PILOTIS <small>PROJETOS E CONSTR. LTDA - EPP</small>	DATA:	VERSÃO	BDI:
	21/11/2022	2021/07 COM DESONERAÇÃO	20,96%
	Composições	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70% 48,17%
		PROPRIA	0,00% 0,00%
	SICRO NOVO	DATA REF.	
	SINAPI	11/2021	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
2	RUA 02 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 01)	56.394,96				100,00 % 56.394,96
3	RUA 03 - RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	102.127,72				100,00 % 102.127,72
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.197,39				100,00 % 52.197,39
5	RUA 05 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	76.024,28	10,85 % 8.245,27			100,00 % 76.024,28
6	RUA 06 - RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.751,03	13,48 % 6.838,53			100,00 % 50.751,03
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	33.054,60		17,88 % 5.844,04		100,00 % 33.054,60
8	RUA 08 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.942,61		11,21 % 4.587,67		100,00 % 40.942,61
9	RUA 09 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.446,12			10,15 %	100,00 % 58.446,12
10	RUA 10 - RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.727,18	92,52 % 93.197,29		7,48 %	100,00 % 100.727,18
11	RUA 11 - RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.942,55		90,80 % 224.234,45	9,20 %	100,00 % 246.942,55
12	RUA 12 - RUA PROJETADA	23.896,26		0,48 % 114,00	99,52 %	100,00 % 23.896,26
		977.829,84	108.281,09 683.097,39	234.780,16 917.877,55	23.782,26 977.829,84	977.829,84


Laíres da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPE-04496729 674-90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COM-98322339 - PLACA INDICATIVA DE OBRA (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-60911326 PLACA INDICATIVA DE OBRA (c/ assentamento)	Composições	M2	1,00000000	295,19	295,19
TOTAL Serviço:					295,19
VALOR:					295,19
VALOR BDI (20.96%):					61,87
VALOR COM BDI:					357,06


COMP-03838315 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-78472 SERVIÇOS TOPOGRAFICAS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Composições	M2	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Geral:					0,32

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,00288600	7,00	0,02
TOTAL Material:					0,02

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	12,76	0,03
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	SINAPI	CHP	0,00050380	66,29	0,03
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	37,69	0,08
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	15,67	0,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	14,38	0,11
TOTAL Serviço:					0,29
VALOR:					0,63
VALOR BDI (20.96%):					0,13
VALOR COM BDI:					0,76

COMP-36022630 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA (M2)					
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00107390	41,73	0,04
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00270000	236,46	0,64
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00083230	62,73	0,05
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00308310	186,82	0,58
7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T.	SINAPI	CHP	0,00620000	172,23	1,07

Laure de Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005968-7
 CPF: 040.329.674-90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA :	21/11/2022	BDI :	20,96%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

7049	IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01073960	14,38	0,15
96029	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHI	0,00134240	35,40	0,05
96028	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	SINAPI	CHP	0,00200000	151,09	0,30
TOTAL Serviço:						2,88
VALOR:						2,88
VALOR BDI (20,96%):						0,60
VALOR COM BDI:						3,48

94373 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 5X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	84,57	0,59
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	23,65	23,76
TOTAL Material:					24,35


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	460,01	0,92
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,04	7,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	14,38	5,66
TOTAL Serviço:					13,68
VALOR:					38,03
VALOR BDI (20,96%):					7,97
VALOR COM BDI:					46,00

10069 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	89,55	10,20
00004385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	SINAPI	MIL	0,03300000	761,83	25,14
TOTAL Material:					35,34

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	391,56	7,98
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	17,93	7,20
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	46,42	6,07
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	123,57	0,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	14,38	5,78

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005990-7
 CPF: 040.379.674-90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Serviço: 27,41

VALOR: 62,75

VALOR BDI (20.96%): 13,15

VALOR COM BDI: 75,90

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	4,55	9,10
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	7,19	17,97
TOTAL Material:					27,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	17,81	40,07
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,13200000	338,99	383,73
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98000000	18,04	35,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23000000	14,38	60,82
TOTAL Serviço:					520,33

VALOR: 547,40

VALOR BDI (20.96%): 114,74

VALOR COM BDI: 662,14

COMP-23248687 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-681060 Meio fio de pedra granitica	Composições	M	1,59952320	13,25	21,19
TOTAL Material:					21,19

VALOR: 21,19

VALOR BDI (20.96%): 4,44

VALOR COM BDI: 25,63


94963 - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80480000	84,57	68,04
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	0,51	139,26
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	81,64	47,28
TOTAL Material:					254,58

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,71310000	0,39	0,27
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	SINAPI	CHP	0,75630000		1,14

Laíres da Silva Vieira
Engº Civil - CREA 60005900-7
CPF: 040.329.674-99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
	PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
	TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88830	MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014					
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46950000	15,26	22,42
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32750000	14,38	33,46
						TOTAL Serviço: 57,29

VALOR:	311,87
VALOR BDI (20.96%):	65,37
VALOR COM BDI:	377,24

COMP-64828057 - LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP-74157/004 - LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	Composições	M3	1,00000000	94,92	94,92
TOTAL Geral:					94,92

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65000000	18,04	29,77
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,49889580	14,38	64,69
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	1,47	0,44
TOTAL Serviço:					94,90

VALOR:	189,82
VALOR BDI (20.96%):	39,79
VALOR COM BDI:	229,61

COMP-52424566 - PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	84,57	0,85
00001379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	7,50000000	0,51	3,83
INS-532456 - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	Composições	UND	16,00000000	1,99	31,84
TOTAL Material:					36,52


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	18,04	9,02
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59972390	14,38	8,62
TOTAL Serviço:					17,64

VALOR:	54,16
VALOR BDI (20.98%):	11,35
VALOR COM BDI:	65,51

COMP-57523434 - PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 044.129.874-90



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA: 21/11/2022	BDI: 20,96%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) SINAPI L 0,34979760 12,29 4,30
 TOTAL Material: 4,30

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	19,12	9,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32988270	14,38	4,74
TOTAL Serviço:					14,30
VALOR:					18,60
VALOR BDI (20.96%):					3,90
VALOR COM BDI:					22,50

COMP-60711558 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,22	0,88
00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	82,09	82,09
TOTAL Material:					82,97

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39958590	14,38	5,75
TOTAL Serviço:					5,75
VALOR:					88,72
VALOR BDI (20.96%):					18,60
VALOR COM BDI:					107,32

COMP-11198 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10800000	0,99	0,10
TOTAL Material:					0,10

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	19,12	0,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	14,38	0,23
TOTAL Serviço:					0,93
VALOR:					1,03
VALOR BDI (20.96%):					0,22
VALOR COM BDI:					1,25

COMP-31307628 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (M2)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02967560	14,38	0,43
INS-80235138 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	Composições	TXKM	0,05882350	0,68	0,04

Lairton da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005968-7
 EPP: 040.329.574-90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA: 21/11/2022	BDI: 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI:	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Serviço: 0,47

VALOR: 0,47

VALOR BDI (20.96%): 0,10

VALOR COM BDI: 0,57

97622 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,22500000	18,04	4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	2,32480000	14,38	33,43
TOTAL Serviço:				37,48

VALOR: 37,48

VALOR BDI (20.96%): 7,86

VALOR COM BDI: 45,34

5213417 - Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060000	1,0000	0,0000	0,1848	0,1216	0,0278
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA	0,48193000	1,0000	0,0000	13,4442	2,9110	6,4792
E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080000	1,0000	0,0000	14,6081	9,1876	2,9333
E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193000	1,0000	0,0000	5,6294	3,5406	2,7130
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,48193000	1,0000	0,0000	9,8569	6,1800	4,7503
TOTAL EQUIPAMENTOS:						16,9036

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801 Ajudante	h	2,00000000	14,85	29,70
P9830 Montador	h	1,00000000	22,13	22,13
P9823 Serralheiro	h	1,00000000	19,33	19,33
P9824 Servente	h	2,00000000	14,81	29,62
TOTAL MÃO DE OBRA:				100,78

Custo Horário da Execução: 117,6836

Produção da Equipe: 4,0000

Custo Unitário da Execução: 29,4209

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367 Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500000	7,9794	93,9574
M3235 Película retrorefletiva tipo I	m²	1,00000000	115,3744	115,3744
M3237 Película retrorefletiva tipo III	m²	0,40000000	182,2936	72,9174
TOTAL MATERIAIS:				282,2492

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,00000000	12,8580	12,8580
TOTAL SERVIÇOS:				12,8580

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.429.674-36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA: 21/11/2022	BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO: 2021/07 COM DESONERAÇÃO	HORA: -
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI: 2021/10 COM DESONERAÇÃO	MES: -
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição:	REF: 11/2021
			85,70%
			48,17%
			0,00%
			0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914333	0,01178000	24,3608	0,2870
M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00044000	24,4531	0,0108
M3237 Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00019000	24,4531	0,0046
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,3024

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01178000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000
M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00044000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000
M3237 Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00019000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,0000
Custo Direto Total:									324,8305
VALOR:									324,8300
VALOR BDI (20.96%):									68,0800
VALOR COM BDI:									392,9100

5216111 - Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)


EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	109,3200	40,1416	60,8951
TOTAL EQUIPAMENTOS:						60,8951

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9808 Carpinteiro	h	1,00000000	18,30	18,30
P9822 Pintor	h	0,50000000	20,84	10,42
P9824 Servente	h	1,00000000	14,81	14,81
TOTAL MÃO DE OBRA:				43,53
Custo Horário da Execução:				104,4251
Produção da Equipe:				4,0000
Custo Unitário da Execução:				26,1063

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	0,69622000	16,4848	11,4770
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m	3,00000000	17,5832	52,7496
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado	l	0,25635000	17,2235	4,4152
TOTAL MATERIAIS:				68,6418

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	0,00375000	296,3369	1,1113
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,05655000	30,0910	1,7016
4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	0,05280000	12,1539	0,6417
TOTAL SERVIÇOS:				3,4546

Laires da Silva Vieira
 Eng. Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.379.674-00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%		
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	11/2021
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2021
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	24,4531	0,0171
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01920000	24,4531	0,4695
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00035000	24,4531	0,0086
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,4952

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00070000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01920000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035000	0,00	0,8200	0,00	0,6561	0,00	0,5381	0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,0000

Custo Direto Total: 98,6979

VALOR: 98,7000

VALOR BDI (20.96%): 20,6900

VALOR COM BDI: 119,3900


COMP-32800473 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 (M3)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95583160	14,38	56,88
TOTAL Serviço:					56,88

VALOR: 56,88

VALOR BDI (20.96%): 11,92

VALOR COM BDI: 68,80


Laíres da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040.220.674-90



PILOTIS

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

36314

CÁLCULO DE BDI			Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portulanas, Marlimas e Flutuais		
Item	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	
Item componente do BDI																				
Administração Central (AC)	4,23	3,00	4,00	5,50	3,90	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	7,85	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,40	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,48	0,76	0,48	0,76	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	
Risco (R)	0,55	0,87	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,89	0,56	0,85	1,00	1,00	1,43	1,97	1,48	
Despesas Financeiras (DF)	1,11	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,84	0,99	1,17	0,84	0,99	0,85	0,95	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	
Lucro (L)	7,30	6,18	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	6,74	8,04	3,50	5,11	6,22	8,00	8,51	9,61	7,14	
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	5,65																			8,40

Observações:
 1) Frequenter apenas a coluna % Informado (Coluna B)
 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/2013 do TCU, conforme CE GEPAD 364/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 20,96\%$$

$$Fórmula Utilizada:$$

$$B.D.I = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

VALORES DE EDI POR TIPO DE OBRA			
Valor de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marlimas e Flutuais	22,89	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:
 OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE S, G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

Laires da Silva Vieira
 Engº Civil - CREA 160005900-7
 CPF: 040329.674-90

PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 CNPJ: 09.560.394/0001-07
 Av. Venâncio Neiva, s/n - Catolé Shopping - Sala 308 - Centro - Cep.: 58.884-000
 Fone: (83) 9 9662-9999 / 9 9973-1624 - Catolé do Rocha - PB

37/27




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB	DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	ZONA URBANA - JERICÓ - PB	SICRO:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	-	11/2021
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ - PB	SINAPI:	2021/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%
TOMADA DE PREÇOS:	00008/2022	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feridos	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,70	10,59
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	50,54	20,30

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	9,50	7,37

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
	TOTAL	8,86	3,70

Horista = 85,70%
Mensalista = 48,17%

A + B + C + D

Laures da Silva Vieira
Engº Civil - CREA 160005900-7
CPF: 040.329.874-90