



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54

PROPOSTA

REF.: TOMADA DE PREÇO 0008/2022
MUNICÍPIO DE JERICÓ-PB

OBJETO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.

WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ :46.836.245/0001-54

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital.	OBRA	01		975.749,51

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 975.749,51 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos).

PRAZO - Edital.


PAGAMENTO - Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA - Edital.



CNPJ: 46.836.245/0001-54

Brejo dos Santos-PB, 21 de Novembro de 2022.




WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ :46.836.245/0001-54
Titular

83.99831-3517

wjeengenharia@gmail.com


Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB
CEP: 58.980-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		LOCAL: Município de Jericó-PB		FONTE: SÍCRO NOVO		VERSÃO: 2021/07	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB				SINAPI: 2021/10 SEM DESCONEGAÇÃO		HORA: 85,69%	
				PRÓPRIA:		MES: 48,16%	
				PRÓPRIA:		DATA REF: 11/2021	
				PRÓPRIA:		0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	Rua 01 - RUA JULIANA VIEIRA DINIZ							112.430,60	135.996,80
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.967,99	3.588,13
1.1.1	Placa Indicativa	Placa Indicativa de Obra	PRÓPRIA	m²	8,00	296,67	358,85	2.373,36	2.870,80
1.1.2	CPU - Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	943,85	0,63	0,76	594,63	717,33
1.2	MOVIMENTO DE TERRA							2.727,73	3.303,48
1.2.1	CPU - Regularização e compactação	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	943,85	2,89	3,50	2.727,73	3.303,48
1.3	PAVIMENTAÇÃO							92.452,57	111.826,39
1.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF 06/2016	SINAPI	M	352,54	37,74	45,65	13.304,86	16.083,45
1.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	SINAPI	M2	943,85	62,52	75,62	59.009,50	71.373,94
1.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	36,42	547,68	662,47	19.946,51	24.127,16
1.3.4	CPU-MEIO-FIO PIEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTAREIA)-CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	9,00	21,30	25,76	191,70	231,84
1.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE							12.723,78	15.390,92
1.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	10,72	311,25	376,49	3.336,60	4.035,97
1.4.2	CPU - Lançamento de concreto	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	10,72	191,20	231,28	2.049,66	2.479,32
1.4.3	CPU - PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	83,04	53,94	65,25	4.479,18	5.418,36
1.4.4	CPU - PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	153,18	18,66	22,57	2.858,34	3.457,27
1.5	DIVERSOS							1.558,53	1.887,88
1.5.1	CPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	PRÓPRIA	UND	6,00	87,93	106,36	527,58	638,16
1.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO), AF 05/2021	SINAPI	M	88,14	1,04	1,26	91,67	111,06
1.5.3	CPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	1.698,93	0,47	0,57	798,50	968,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%			
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		LOCAL: Município de Jericó-PB		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		FONTES: FONTE SINCRO NOVO SINAPI 2021/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		VERSÃO: 2021/07 HORA: 85,69% MES: 48,16% DATA REF: 11/2021 PROPRIA: 0,00% PROPRIA: 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	3,34	42,15	50,98	140,78	170,27
1.6	SINALIZAÇÃO VIARIA								
1.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,00	322,12	389,64	0,00	0,00
1.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	0,00	98,15	118,72	0,00	0,00
2	RUA 02- RUA NELSON JOSE DA SILVA (TRECHO 01)								
2.1	serviços preliminares								
2.1.1	CPU- Serviços Topográficos	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	406,70	0,63	0,76	256,22	309,09
2.2	MOVIMENTO DE TERRA								
2.2.1	CPU- Regularização e compactação	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	PRÓPRIA	m²	406,70	2,89	3,50	1.175,36	1.423,45
2.3	PAVIMENTAÇÃO								
2.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	140,68	37,74	45,65	5.309,26	6.422,04
2.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 08/2020	SINAPI	M2	406,70	62,56	75,67	25.443,15	30.774,99
2.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,95	547,68	662,47	8.735,50	10.566,40
2.3.4	CPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMA:AREIA)- CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	9,00	21,30	25,76	191,70	231,84
2.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
2.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
2.4.2	CPU- LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
2.4.3	CPU- PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSAEM RAMPAS DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	33,47	53,94	65,25	1.805,37	2.183,92
2.4.4	CPU- PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	51,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42
2.5	DIVERSOS								
								556,51	674,30



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.243/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	2021/10	SEM DESONERAÇÃO:	85,69% 49,16% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	PROPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.5.1	OPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
2.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	35,17	1,04	1,26	36,58	44,31
2.5.3	GRU-PEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	732,06	0,47	0,57	344,07	417,27
2.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	0,00	42,15	50,98	0,00	0,00
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
2.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,12	389,64	193,27	233,78
2.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72
3	RUA 03-RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	CPU- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	711,85	0,63	0,76	448,47	541,01
3.2	MOVIMENTO DE TERRA								
3.2.1	CPU- REGULARIZAÇÃO O E COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	PRÓPRIA	m²	711,85	2,89	3,50	2.057,25	2.491,48
3.3	PAVIMENTAÇÃO								
3.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	274,74	37,74	45,65	10.368,69	12.541,88
3.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2020	SINAPI	M2	711,85	62,56	75,67	44.533,34	53.865,69
3.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	29,03	547,68	682,47	15.899,15	19.231,50
3.3.4	GRU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTA:AREIA):CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	18,00	21,30	25,76	383,40	463,68
3.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
3.4.1	94863	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,15	311,25	376,49	2.225,44	2.691,90
3.4.2	CPU- LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	7,15	191,20	231,28	1.367,08	1.653,65



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917/521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital			DATA:	21/11/2022	BDI:	20,98%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917/521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital			FONTE:	SICRO NOVO	VERBAO:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB			SINAPI:	2021/10	SEM DEONERAÇÃO:	85,69% 46,16%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	PROPRIA:	0,00% 0,00%
DATA REF.:				11/2021:	11/2021	11/2021:	11/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	
3.4.3	GPU - PISO TATIL	PISO PODO TATIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	62,79	53,94	65,25	3.386,99	4.097,05		
3.4.4	GPU - PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	102,12	18,66	22,57	1.905,56	2.304,85		
3.5	DIVERSAS							1.404,74	1.701,17		
3.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	4,00	87,93	106,36	351,72	425,44		
3.5.2	AF 05/2021	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO).	SINAPI	M	68,69	1,04	1,26	71,44	86,55		
3.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	1.261,33	0,47	0,57	602,23	730,36		
3.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	9,00	42,15	50,98	379,35	458,82		
3.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							291,42	352,50		
3.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,12	389,64	193,27	233,78		
3.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72		
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)							43.117,75	52.155,72		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							225,92	272,54		
4.1.1	GPU - Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	358,60	0,63	0,76	225,92	272,54		
4.2	MOVIMENTO DE TERRA							1.036,35	1.255,10		
4.2.1	GPU-REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	358,60	2,89	3,50	1.036,35	1.255,10		
4.3	PAVIMENTAÇÃO							36.169,15	43.749,15		
4.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	143,44	37,74	45,65	5.413,43	6.548,04		
4.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	358,60	62,56	75,67	22.434,02	27.135,26		
4.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	15,00	547,68	682,47	8.215,20	9.937,05		
4.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTAREIA) CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	5,00	21,30	25,76	106,50	128,80		
4.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							4.049,71	4.898,60		



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.835.245/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	MES:	11/2021
				DESCRIÇÃO:	85,69% 45,16% 11/2021
				PRÓPRIA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa TRACO 1:3:4,3,5,1EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
4.4.2	CPUL	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
4.4.3	CPUL- PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSAEM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	24,16	53,94	65,25	1.303,19	1.576,44
4.4.4	CPUL- PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	51,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42
4.5	DIVERSOS							1.053,78	1.275,32
4.5.1	CPUL-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
4.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇO). AF_05/2021	SINAPI	M	25,86	1,04	1,26	26,89	32,58
4.5.3	CPUL-PIEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	465,48	0,47	0,57	218,78	265,32
4.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	15,00	42,15	50,98	632,25	764,70
4.6	SINALIZAÇÃO VIARIA							582,84	705,01
4.6.1	5213417	Placa em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	322,12	389,64	386,54	457,57
4.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,15	118,72	196,30	237,44
5	RUA 05- RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)							62.684,30	75.824,36
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							363,20	438,14
5.1.1	CPUL- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	576,50	0,63	0,76	363,20	438,14
5.2	MOVIMENTO DE TERRA							1.666,37	2.018,10
5.2.1	CPUL- REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	PRÓPRIA	m²	576,60	2,89	3,50	1.666,37	2.018,10
5.3	PAVIMENTAÇÃO							53.846,54	65.131,12
5.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	220,64	37,74	45,65	8.326,95	10.072,22
5.3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	576,60	62,56	75,67	36.072,10	43.631,32
5.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	SINAPI	M3	16,90	547,68	662,47	9.255,79	11.195,74



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 48.836.245/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	PRÓPRIA	SEM DESONERAÇÃO:	85,69% 48,16% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2015	PRÓPRIA	m	9,00	21,30	25,76	191,70	231,84
5.4	RAMPAS DE CACESSIBILIDADE								
5.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,82	311,25	376,49	1.189,98	1.438,19
5.4.2	GPU- LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,82	191,20	231,28	730,38	883,49
5.4.3	GPU- PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	51,01	53,94	65,25	2.751,48	3.328,40
5.4.4	GPU- PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	54,51	18,66	22,57	1.017,16	1.230,29
5.5	DIVERSOS								
5.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	PRÓPRIA	UND	3,00	87,93	106,36	263,79	319,08
5.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO), AF 05/2021	SINAPI	M	55,16	1,04	1,26	57,37	69,50
5.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	1.037,88	0,47	0,57	487,80	591,59
5.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M3	0,47	42,15	50,98	19,81	23,96
5.6	SINALIZAÇÃO VIARIA								
5.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,12	389,64	193,27	233,78
5.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72
6	RUA 06 -RUA BENEDITO PRES DE OLIVEIRA								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1.1	GPU- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	348,40	0,63	0,76	219,49	264,78
6.2	MOVIMENTO DE TERRA								
6.2.1	GPU- REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO O DE COMPACTAÇÃO O	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	348,40	2,89	3,50	1.006,88	1.219,40
6.3	PAVIMENTAÇÃO								
6.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO REITO, CONFECCIONADA EM	SINAPI	M	139,36	37,74	45,65	5.259,45	6.361,78
								34.980,28	42.311,15



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.249/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital
LOCAL:	Município de Jericó-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB

DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
Fonte:	SICRO NOVO	VERSÃO:	2021/07
SINAPI:	PROPRIA	SEM DESONERACÃO:	85,69% 48,16% 11/2021
PROPRIA:	PROPRIA	0,00% 0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.2	101169	CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M2	348,40	62,56	75,67	21.795,90	26.363,43
6.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M3	14,47	547,68	662,47	7.924,93	9.585,94
6.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANÍTICA	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	PRÓPRIA	m	0,00	21,30	25,76	0,00	0,00
6.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)-CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	0,00	21,30	25,76	0,00	0,00
6.4.1	94983	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
6.4.2	GPU- LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m²	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
6.4.3	GPU- PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	33,14	53,94	65,25	1.787,57	2.162,39
6.4.4	GPU- PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	61,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42
6.5	DIVERSOS							531,29	643,65
6.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
6.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADO). AF 05/2021	SINAPI	M	34,84	1,04	1,26	36,23	43,90
6.5.3	GPU-LIMPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	627,12	0,47	0,57	294,75	357,46
6.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,58	42,15	50,98	24,45	29,57
6.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							582,84	705,01
6.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	322,12	389,64	386,54	467,57
6.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,15	118,72	196,30	237,44
7	RUA 07 - RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)							27.259,65	32.973,85
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							140,27	169,21
7.1.1	GPU- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	222,65	0,63	0,76	140,27	169,21
7.2	MOVIMENTO DE TERRA							643,46	779,28
7.2.1	GPU- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA		PRÓPRIA	m²	222,65	2,89	3,50	643,46	779,28




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 91752/12021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	SICRO NOVO	VERBA:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	85,69% 48,16% 11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	HES:	0,00% 0,00%
WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 48.836.249/0001-54					


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.3	PAVIMENTAÇÃO							21.649,63	26.186,78
7.3.1	REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	89,06	37,74	45,65	3.361,12	4.065,59
7.3.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	222,65	62,56	75,67	13.928,98	16.847,93
7.3.3		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	7,96	547,68	662,47	4.359,53	5.273,26
7.3.4		MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA)-CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	0,00	21,30	25,76	0,00	0,00
7.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							3.856,07	4.684,35
7.4.1		CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
7.4.2		LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
7.4.3		PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	20,57	53,94	65,25	1.109,55	1.342,19
7.4.4		GPU- PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	51,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42
7.5	DIVERSOS							387,38	469,22
7.5.1		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
7.5.2		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	22,27	1,04	1,26	23,16	28,06
7.5.3		Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	400,77	0,47	0,57	188,36	228,44
7.5.4		DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,00	42,15	50,98	0,00	0,00
7.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							582,84	705,01
7.6.1		Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	322,12	389,64	175,86	467,57
7.6.2		Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,15	118,72	196,30	237,44
8	RUA 08- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)							33.772,28	40.851,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.856.245/0001-54		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CALXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022 BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CALXA e anexo do Edital	LOCAL: Município de Jericó-PB	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	VERÃO: 2021/07 SINAPI: 2021/10 SEM DEDUÇÃO PRÓPRIA: PROPRIA
		SICRO NOVO: 2021/07 PROPRIA: PROPRIA	HORA: - MES: - DATA REF: 11/2021
		SINAPI: 2021/10 SEM DEDUÇÃO PROPRIA: PROPRIA	HORA: - MES: - DATA REF: 11/2021
		PROPRIA: PROPRIA	HORA: - MES: - DATA REF: 11/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	330,35	0,63	0,76	208,12	251,07
8.2	MOVIMENTO DE TERRA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m³	330,35	2,89	3,50	954,71	1.156,23
8.2.1	REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO		PRÓPRIA	m²	330,35	2,89	3,50	954,71	1.156,23
8.3	PAVIMENTAÇÃO							28.803,34	34.839,53
8.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	122,14	37,74	45,65	4.609,56	5.575,69
8.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	SINAPI	M2	330,35	62,56	75,67	20.666,70	24.997,58
8.3.3	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	5,81	547,68	662,47	3.182,02	3.848,95
8.3.4	OPRIME-PIO DE PEDRA GRANÍTICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO-AREIA)-CORDÃO (M)	PRÓPRIA	m	16,20	21,30	25,76	345,06	417,31
8.4	RAMPAS DE CACESSIBILIDADE							2.895,23	3.502,14
8.4.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,03	311,25	376,49	631,84	764,27
8.4.2	LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	2,03	191,20	231,28	388,14	469,50
8.4.3	CPU - PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	24,74	53,94	65,25	1.334,48	1.614,29
8.4.4	CPU- PINTURA SIMALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	28,98	18,66	22,57	540,77	654,08
8.5	DIVERSOS							619,46	750,09
8.5.1	CPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
8.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALHAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	30,54	1,04	1,26	31,76	38,48
8.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	496,92	0,47	0,57	233,55	283,24
8.5.4	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M3	4,23	42,15	50,98	178,29	215,65
8.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							291,42	352,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		LOCAL: Município de Jericó-PB		POSTO: SINCRO NOVO		VERSÃO: 2021/07	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB				SINAPI: 2021/10 SEM DESONERAÇÃO		HORA: -	
				PRÓPRIA: 0,00%		MES: -	
				PROPRIA: 0,00%		DATA REF: 11/2021	
				PROPRIA: 0,00%		PROPRIA: 0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,12	389,64	193,27	233,78
8.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72
9	RUA 09 -RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)								
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
9.1.1	GPU- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	499,48	0,63	0,76	314,67	379,60
9.2	MOVIMENTO DE TERRA								
9.2.1	GPU- REGULARIZAÇÃO O E COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESURA	PRÓPRIA	m²	499,48	2,89	3,50	1.443,50	1.748,18
9.3	PAVIMENTAÇÃO								
9.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	105,44	37,74	45,65	3.979,31	4.813,34
9.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	SINAPI	M2	499,48	62,56	75,67	31.247,47	37.795,65
9.3.3	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,68	547,68	662,47	5.849,22	7.075,18
9.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTAREIA)- CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	22,00	21,30	25,76	468,80	566,72
9.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
9.4.1	94963	CONCRETO FOK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
9.4.2	GPU- LANCAMENTO DE CONCRETO	LANCAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
9.4.3	GPU- PISO TATIL	PISO PODOATIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	22,16	53,94	65,25	1.195,31	1.445,94
9.4.4	GPU- PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	51,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42
9.5	DIVERSOS								
9.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
9.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	28,36	1,04	1,26	27,41	33,21
						3.941,83		4.768,10	
						682,26		826,40	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.856.249/0001-54		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/INDRCAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/INDRCAIXA e anexo do Edital		LOCAL: Município de Jericó-PB		FONTES: SÍCRO NOVO 2021/107		VERBA: 2021/107	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB				SINAPI: 2021/110 SEM DESONERAÇÃO 85,89% 48,16% 11/2021		HOBA: 0,00%	
				PRÓPRIA: 0,00% 0,00%		MES: 11/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	730,36	0,47	0,57	343,27	416,31
9.5.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPI	M3	3,22	42,15	50,98	135,72	164,16
9.6	SINALIZAÇÃO							291,42	352,50
9.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,12	389,64	193,27	233,78
9.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72
10	RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)							83.086,44	100.502,91
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							599,59	723,31
10.1.1	GPU - Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	951,73	0,63	0,76	599,59	723,31
10.2	MOVIMENTO DE TERRA							2.750,50	3.331,06
10.2.1	GPU - REGULARIZAÇÃO O E COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	951,73	2,89	3,50	2.750,50	3.331,06
10.3	PAVIMENTAÇÃO							73.494,92	88.896,89
10.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	SINAPI	M	146,42	37,74	45,65	5.525,89	6.684,07
10.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	SINAPI	M2	951,73	62,56	75,67	59.540,23	72.017,41
10.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO DO LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M3	15,39	547,68	662,47	8.428,80	10.195,41
10.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTA:CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	0,00	21,30	25,76	0,00	0,00
10.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							4.629,57	5.600,04
10.4.1	94863	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	3,57	311,25	376,49	1.111,16	1.344,07
10.4.2	GPU - LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	3,57	191,20	231,28	682,58	825,67
10.4.3	GPU - PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTICIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	34,91	53,94	65,25	1.883,05	2.277,88
10.4.4	GPU - PINTURA SINALIZAÇÃO	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	51,06	18,66	22,57	952,78	1.152,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.856.249/0001-54		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDRCAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDRCAIXA e anexo do Edital		LOCAL: Município de Jericó-PB		POSTO: SÍMBOLO SINCRO NOVO		VERSÃO: 2021/07	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB				PROPOSTA: SINAPE		SEM DESONERAÇÃO: 85,69%	
				PROPRIA: 0,00%		PROPRIA: 48,16%	
						DATA REF: 11/2021	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.5 DIVERSOS									
10.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
10.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO), AF 05/2021	SINAPE	M	36,61	1,04	1,26	36,07	46,13
10.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	1.244,57	0,47	0,57	584,95	709,40
10.5.4	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	SINAPE	M3	5,46	42,15	50,98	230,14	278,35
10.6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
10.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	1,20	322,12	389,64	386,54	467,57
10.6.2	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	2,00	98,15	118,72	196,30	237,44
11 RUA 11- RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA									
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
11.1.1	GPU- Serviços Topográficos	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	1.887,85	0,63	0,76	1.189,35	1.434,77
11.2 MOVIMENTO DE TERRA									
11.2.1	GPU- REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	1.887,85	2,89	3,50	5.455,89	6.607,48
11.3 PAVIMENTAÇÃO									
11.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	SINAPE	M	703,14	37,74	45,65	26.536,50	32.098,34
11.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPíPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF 05/2020	SINAPE	M2	1.887,85	62,56	75,67	118.103,90	142.853,61
11.3.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF 07/2016	SINAPE	M3	60,50	547,68	662,47	33.134,64	40.079,44
11.3.4	GPU-MEIO-FIO PEDRA GRANITICA	MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTAREIA)-CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	21,00	21,30	25,76	447,30	540,96
11.4 DRENAGEM SUPERFICIAL									
11.4.1	GPU- ESCAVAÇÃO	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 03/2016	PRÓPRIA	m³	0,30	57,32	69,33	17,20	20,80
11.4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	SINAPE	M	6,00	37,74	45,65	226,44	273,90
								414,48	501,35



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.243/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:	21/11/2022	BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES:	PROPRIA	VERSÃO:	2021/07
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PROPRIA:	PROPRIA	MES:	11/2021
				85,69%:	48,16%
				0,00%:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	SEM BDI	COM BDI	
11.4.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,34	311,25	376,49	105,63	128,01		
11.4.4		LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	0,34	191,20	231,28	65,01	78,64		
11.5		RAMPAS DE ACESSIBILIDADE									
11.5.1	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	7,82	311,25	376,49	2.433,98	2.944,15		
11.5.2		LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	7,82	191,20	231,28	1.495,18	1.808,61		
11.5.3		PISO PODOBATIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSOÍO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	181,53	53,94	65,25	9.791,73	11.844,83		
11.5.4		GPU - PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	111,78	18,66	22,57	2.085,81	2.522,87		
11.6		DIVERSOS									
11.6.1		PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45x25CM ESMALTADA	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72		
11.6.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	176,58	1,04	1,26	183,64	222,49		
11.6.3		Limpeza de ruas (varrição e renovação de entulhos)	PRÓPRIA	m²	2.996,56	0,47	0,57	1.408,38	1.708,04		
11.6.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M3	20,05	42,15	50,98	845,11	1.022,15		
11.7		SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
11.7.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletiva tipo I + III - confecção	SIGRO NOVO	m²	0,00	322,12	389,64	0,00	0,00		
11.7.2	5216111	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SIGRO NOVO	un	0,00	98,15	118,72	0,00	0,00		
12		RUA PROJETADA									
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
12.1.1		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	PRÓPRIA	m²	150,00	0,63	0,76	94,50	114,00		
12.2		MOVIMENTO DE TERRA									
12.2.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA	PRÓPRIA	m²	150,00	2,89	3,50	433,50	525,00		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917/521/2021/MODR/CAIXA e anexo do Edital
DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917/521/2021/MODR/CAIXA e anexo do Edital
LOCAL: Município de Jericó-PB
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB

DATA: 21/11/2022 **BDI:** 20,96%
VERSÃO: 2021/07
SINAPI: 2021/10 SEM DESONERAÇÃO 85,69% 48,16% 11/2021
PRÓPRIA: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.3	PAVIMENTAÇÃO								
12.3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	SINAPI	M	100,00	37,74	45,65	3.774,00	4.565,00
12.3.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	150,00	62,56	75,67	9.384,00	11.350,50
12.3.3	94980	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M3	5,43	547,68	662,47	2.973,90	3.597,21
12.3.4	CPU-MEIO-FIO PEDRA GRANÍTICA (C/ÁREA)-CORDÃO (m)	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (C/ÁREA)-CORDÃO (m)	PRÓPRIA	m	3,00	21,30	25,76	63,90	77,28
12.4	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE								
12.4.1	94983	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,87	311,25	376,49	270,79	327,55
12.4.2	LANÇAMENTO DE CONCRETO	LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO	PRÓPRIA	m³	0,87	191,20	231,28	166,34	201,21
12.4.3	CPU - PISO TÁTIL	PISO PODOTÁTIL EM PLACA CIMENTÍCIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA EM RAMPA DO PASSEIO PÚBLICO	PRÓPRIA	m²	22,78	53,94	65,25	1.228,75	1.486,40
12.4.4	CPU- PINTURA SIMALIZAÇÃO	PINTURA ACRÍLICA PARA SIMALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PRÓPRIA	m²	12,42	18,66	22,57	231,76	280,32
12.5	DIVERSOS								
12.5.1	GPU-PLACA ESMALTADA	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES48X25CM	PRÓPRIA	UND	2,00	87,93	106,36	175,86	212,72
12.5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	25,00	1,04	1,26	26,00	31,50
12.5.3	GPU-LIPEZA E REMOÇÃO	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	PRÓPRIA	m²	275,00	0,47	0,57	129,25	156,75
12.5.4	97622	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	12,03	42,15	50,98	507,06	613,29
12.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
12.6.1	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	SICRO NOVO	m²	0,60	322,13	389,65	193,28	233,79
12.6.2	5216111	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	1,00	98,15	118,72	98,15	118,72
						VALOR BDI TOTAL:		169.090,11	
						VALOR ORÇAMENTO:		806.659,40	
						VALOR TOTAL:		975.749,51	

Jose Wilker Caspary Neto
 Engenheiro Civil
 CREM 1812/1914

VALOR BDI TOTAL: 169.090,11

VALOR ORÇAMENTO: 806.659,40

VALOR TOTAL: 975.749,51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MIDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA :	21/11/2022	BDI :	20,96%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MIDR/CAIXA e anexo do Edital	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SICRO NOVO	2021/107	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Novencentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos


José Wilker Antônio Neto
Engenheiro Civil
CREC 1612741134

RESUMO DO ORÇAMENTO					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 817521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 817521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SIGRO	2021.07	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
				MES	REF.
				-	11/2021
				48,16%	11/2021
				0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	Rua 01- RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	135.996,80	13,94	
2	RUA 02- RUA NELSON JOSE DA SILVA (TRECHO 01)	56.260,69	5,77	
3	RUA 03-RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	101.936,36	10,45	
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.155,72	5,35	
5	RUA 05- RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	75.824,36	7,77	
6	RUA 06 -RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.628,54	5,19	
7	RUA 07- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	32.973,85	3,38	
8	RUA 08- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.851,56	4,19	
9	RUA 09 -RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.325,67	5,98	
10	RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.502,91	10,30	
11	RUA 11- RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.401,81	25,25	
12	RUA PROJETADA	23.891,24	2,45	
		VALOR BDI TOTAL:	169.090,11	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	806.659,40	
		VALOR TOTAL:	975.749,51	

Novecentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Cinquenta e Um centavos

José Wilker Castriçano Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 1612741134

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HCRA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	49,16%	11/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

95322 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	0,00670000	11,26	0,07
TOTAL Mão de Obra:					0,07
VALOR:					0,08

88253 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:					1,51


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO	SINAPI	H	1,00000000	11,26	11,26
TOTAL Mão de Obra:					11,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:					0,08
VALOR:					14,69

92140 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	SINAPI	UN	0,00004800	66.813,31	3,20
TOTAL Equipamento:					3,20
VALOR:					3,20

92142 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	SINAPI	UN	0,00000300	66.813,31	0,20
TOTAL Equipamento:					0,20
VALOR:					0,20

92141 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	SINAPI	UN	0,00000760	66.813,31	0,50
TOTAL Equipamento:					0,50

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 817521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 0,50

92143 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013617 PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	SINAPI	UN	0,00006000	66.813,31	4,00
TOTAL Equipamento:					4,00

VALOR: 4,00

92144 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM	SINAPI	L	6,69000000	6,05	40,47
TOTAL Material:					40,47

VALOR: 40,47

95349 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	0,00410000	14,44	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,05

VALOR: 0,06

88284 - MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:					3,26


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	SINAPI	H	1,00000000	14,44	14,44
TOTAL Mão de Obra:					14,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:					0,06

VALOR: 20,11

92145 - CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,68%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92140	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,20	3,20
92142	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
92141	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
92143	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,00	4,00
92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	SINAPI	H	1,00000000	40,47	40,47
88284	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,11	20,11
TOTAL Serviço:						68,48
VALOR:						68,48


95391 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00002355 DESENHISTA DETALHISTA	SINAPI	H	0,00410000	36,25	0,14	
TOTAL Mão de Obra:						0,14
VALOR:						0,17

88597 - DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00043493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81	
00043469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
TOTAL Encargos Complementares:						1,51

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00002355 DESENHISTA DETALHISTA	SINAPI	H	1,00000000	36,25	36,25	
TOTAL Mão de Obra:						36,25

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17	
TOTAL Serviço:						0,17
VALOR:						43,83

95352 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00007595 NIVELADOR	SINAPI	H	0,00670000	14,17	0,09	
TOTAL Mão de Obra:						0,09
VALOR:						0,11

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88288 - NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						1,51

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007595	NIVELADOR	SINAPI	H	1,00000000	14,17	14,17
TOTAL Mão de Obra:						14,17

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95352	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:						0,11
VALOR:						18,10

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	10,11	0,17
TOTAL Mão de Obra:						0,17
VALOR:						0,20

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						4,20

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	10,11	10,11
TOTAL Mão de Obra:						10,11

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						16,16

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-PB		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO		85,69%	48,16%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	477.422,99	16,37
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00003430	83.300,00	2,85
TOTAL Equipamento:					19,22
VALOR:					19,22

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000280	477.422,99	1,33
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000280	83.300,00	0,23
TOTAL Equipamento:					1,56
VALOR:					1,56

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	477.422,99	3,43
00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000720	83.300,00	0,59
TOTAL Equipamento:					4,02
VALOR:					4,02

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	0,00410000	13,82	0,05
TOTAL Mão de Obra:					0,05
VALOR:					0,06

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	REF.
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	11/2021
				85,69%	48,18%
				0,00%	0,00%

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
					TOTAL Encargos Complementares:	3,26

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO	SINAPI	H	1,00000000	13,82	
					TOTAL Mão de Obra:	13,82

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	
					TOTAL Serviço:	0,06
					VALOR:	19,39

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,22	
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,56	
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,02	
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,39	
					TOTAL Serviço:	44,19
					VALOR:	44,19

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	477.422,99	
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006430	83.300,00	
					TOTAL Equipamento:	36,04
					VALOR:	36,04

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	4,90	
					TOTAL Material:	157,58
					VALOR:	157,58

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-PB		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,89%	48,16%	11/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,22	19,22
91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,56	1,56
91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,02	4,02
5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	36,04	36,04
53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	157,58	157,58
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,39	19,39
TOTAL Serviço:					237,81
VALOR:					237,81

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	859.500,00	34,38
TOTAL Equipamento:					34,38
VALOR:					34,38

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	859.500,00	6,18
TOTAL Equipamento:					6,18
VALOR:					6,18

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00670000	19,13	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12
VALOR:					0,14

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						3,26

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	19,13	19,13
TOTAL Mão de Obra:					19,13

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14
VALOR:					25,65

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,38	34,38
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,18	6,18
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,65	25,65
TOTAL Serviço:					66,21
VALOR:					66,21


5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	859.500,00	55,26
TOTAL Equipamento:					55,26
VALOR:					55,26

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	4,90	68,55
TOTAL Material:					68,55
VALOR:					68,55

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	REF.
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	11/2021

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	34,38	34,38
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,18	6,18
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	55,26	55,26
53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	68,55	68,55
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,65	25,65
TOTAL Serviço:					190,02
VALOR:					190,02


95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,90	0,10
TOTAL Mão de Obra:					0,10
VALOR:					0,12

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:					3,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,90	15,90
TOTAL Mão de Obra:					15,90

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL Serviço:					0,12
VALOR:					21,87

7051 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,00005330	626.253,21	33,37

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-PB		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento:	33,37
VALOR:	33,37

7052 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,00000740	626.253,21	4,63
TOTAL Equipamento:					4,63
VALOR:					4,63

7053 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014489 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M	SINAPI	UN	0,00006670	626.253,21	41,77
TOTAL Equipamento:					41,77
VALOR:					41,77


7054 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	14,92000000	4,90	73,10
TOTAL Material:					73,10
VALOR:					73,10

7049 - ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,87	21,87
7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	33,37	33,37
7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,63	4,63
7053 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	41,77	41,77
7054 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	73,10	73,10
TOTAL Serviço:					174,74
VALOR:					174,74

96023 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_02/2017 (H)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA:		21/11/2022	BDI:	20,96%			
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES:	SINAPI	VERSÃO:	2021/07	HORA:	-	MES:	-	REF:	11/2021
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00005330	75.255,10	4,01
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005330	214.500,00	11,43
TOTAL Equipamento:					15,44	
VALOR:					15,44	

96024 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 (H)						
Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00000740	75.255,10	0,55
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00000740	214.500,00	1,58
TOTAL Equipamento:					2,13	
VALOR:					2,13	


95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	0,00940000	14,64	0,13
TOTAL Mão de Obra:					0,13	
VALOR:					0,15	

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:					3,26	

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	SINAPI	H	1,00000000	14,64	14,64
TOTAL Mão de Obra:					14,64	

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95386	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15	
VALOR:					20,43	

96029 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)					
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CADXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CADXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	Município de Jericó-PB	SICRO:	2021/07	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,66%	48,16%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%

96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	15,44	15,44
96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	2,13	2,13
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,43	20,43
					TOTAL Serviço:	38,00
					VALOR:	38,00


96026 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036529	GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE	SINAPI	UN	0,00005830	75.255,10	4,38
00007640	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	SINAPI	UN	0,00005830	214.500,00	12,50
					TOTAL Equipamento:	16,88
					VALOR:	16,88

96027 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	20,02000000	4,90	98,09
					TOTAL Material:	98,09
					VALOR:	98,09

96028 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
96023	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIÇÃO. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	15,44	15,44
96024	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	2,13	2,13
96026	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	16,88	16,88
96027	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017	SINAPI	H	1,00000000	98,09	98,09
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	20,43	20,43
					TOTAL Serviço:	152,97
					VALOR:	152,97

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	83,73	89,59
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,51	246,30
					TOTAL Material:	335,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	16,16	138,49
					TOTAL Serviço:	138,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,15%	11/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	474,38
--------	--------

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01720000	13,60	0,23
TOTAL Mão de Obra:					0,23
VALOR:					0,27

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:					4,32


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,60	13,60
TOTAL Mão de Obra:					13,60

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
TOTAL Serviço:					0,27
VALOR:					20,41

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.500,00	0,35
TOTAL Equipamento:					0,35
VALOR:					0,35

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	5.500,00	0,04
TOTAL Equipamento:					0,04
VALOR:					0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p>WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54</p>	OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
	DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2021/07	HORA: -	MES: -
	LOCAL: Município de Jericó-Pb		SICRO: 2021110 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA: PRÓPRIA	REF: 11/2021	REF: 11/2021
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB				85,68%	48,16%
				0,00%	0,00%	

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:					0,39
VALOR:					0,39

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.500,00	0,33
TOTAL Equipamento:					0,33
VALOR:					0,33

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)


Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,65	0,81
TOTAL Geral:					0,81
VALOR:					0,81

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Serviço:					1,53
VALOR:					1,53

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	12,02	0,08
TOTAL Mão de Obra:					0,08
VALOR:					0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,18%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%
					REF: 11/2021	
					11/2021	

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						3,26


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	12,02	12,02
TOTAL Mão de Obra:						12,02

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:						0,09
VALOR:						17,33

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	83,73	89,59
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,51	246,68
TOTAL Material:						336,27
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,62000000	0,39	1,02
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,80000000	1,53	1,22
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	17,33	59,26
TOTAL Serviço:						61,50
VALOR:						397,77

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00940000	13,60	0,12
TOTAL Mão de Obra:						0,12
VALOR:						0,14

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
--	--	--	--	--	--

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	65,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,09	1,09
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						4,32


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	13,60	13,60
TOTAL Mão de Obra:						13,60

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:						0,14
VALOR:						20,28

89210 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	451.770,96	24,07
TOTAL Equipamento:						24,07
VALOR:						24,07

89211 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,0000740	451.770,96	3,34
TOTAL Equipamento:						3,34
VALOR:						3,34

5685 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,87	21,87
89210	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,07	24,07
89211	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,34	3,34
TOTAL Serviço:						49,28

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CADA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%		
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SICRO:	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR: 49,28

5674 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, AÇO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	451.770,96	30,13
TOTAL Equipamento:					30,13

VALOR: 30,13

53788 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	9,55000000	4,90	46,79
TOTAL Material:					46,79

VALOR: 46,79

5684 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,87	21,87
89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	24,07	24,07
89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	3,34	3,34
5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,13	30,13
53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	46,79	46,79
TOTAL Serviço:					126,20

VALOR: 126,20


95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00940000	13,60	0,12
TOTAL Mão de Obra:					0,12

VALOR: 0,14

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE	VERSÃO	FCRA
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	85,69%	48,18%
				0,00%	0,00%

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
TOTAL Encargos Complementares:						4,20

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	SINAPI	H	1,00000000	13,60	13,60
TOTAL Mão de Obra:					13,60


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14
VALOR:					20,16

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)					
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	SINAPI	M3	0,75580000	83,73	63,28
00001379	SINAPI	KG	322,97770000	0,51	164,71
00004721	SINAPI	M3	0,58720000	80,83	47,46
TOTAL Material:					275,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	SINAPI	CHI	0,77870000	0,39	0,30
88830	SINAPI	CHP	0,82590000	1,53	1,26
88377	SINAPI	H	1,60460000	17,33	27,80
88316	SINAPI	H	2,53330000	16,16	40,93
TOTAL Serviço:					70,29
VALOR:					345,74

1110000 - Concreto (m³)					
MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M3504	m³	1,00000000	0,0000	0,0000	
TOTAL MATERIAIS:				0,0000	
Custo Direto Total:				0,0000	
VALOR:				0,0000	

5914539 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural (tkm)					
--	--	--	--	--	--


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,86%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	MES:	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%
			REF.:		11/2021	
					11/2021	

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,6004	71,4825	229,6004
TOTAL EQUIPAMENTOS:						229,6004
Custo Horário da Execução:						229,6004
Produção da Equipe:						318,7200
Custo Unitário da Execução:						0,7204
Custo do FIC (0,01587):						0,0115
Custo Direto Total:						0,7319
VALOR:						0,7300

14554 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,6004	71,4825	229,6004
TOTAL EQUIPAMENTOS:						229,6004
Custo Horário da Execução:						229,6004
Produção da Equipe:						398,4000
Custo Unitário da Execução:						0,5763
Custo do FIC (0,01587):						0,0092
Custo Direto Total:						0,5855
VALOR:						0,5900

5914569 - Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada (tkm)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	229,6004	71,4825	229,6004
TOTAL EQUIPAMENTOS:						229,6004
Custo Horário da Execução:						229,6004
Produção da Equipe:						478,0800
Custo Unitário da Execução:						0,4803
Custo Direto Total:						0,4803
VALOR:						0,4800

5909007 - Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre (t)						
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9600 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW	4,00000000	0,8000	0,2000	229,6004	71,4825	791,9072
TOTAL EQUIPAMENTOS:						791,9072

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA:	21/11/2022		BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:		
LOCAL:	Município de Jericó-Pb		SICRO:	2021/07	-	-	11/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO		85,69%	48,16%	11/2021	
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

Custo Horário da Execução:	791,9072
Produção da Equipe:	59,7600
Custo Unitário da Execução:	13,2515
Custo Direto Total:	13,2515
VALOR:	13,2500

1106061 - Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h (m³)											
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO				
			PROD	IMPR	PROD	IMPR					
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	8,00000000	0,9600	0,0400	1,1198	0,7596	8,8432				
TOTAL EQUIPAMENTOS:							8,8432				
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO					
P9821	Pedreiro		h	1,00000000	20,46	20,46					
P9824	Servente		h	11,00000000	16,46	181,06					
TOTAL MÃO DE OBRA:							201,52				
Custo Horário da Execução:							210,3632				
Produção da Equipe:							24,9000				
Custo Unitário da Execução:							8,4483				
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
1110000	Concreto		m³	1,00000000	0,0000	0,0000					
TOTAL SERVIÇOS:							0,0000				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW)		t	5909007	2,40000000	13,2500	31,8000				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:							31,8000				
MOMENTO DE TRANSPORTE			UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
					DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
1110000	Concreto (Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW)	tkm	2,40000000	0,00	0,7300	0,00	0,5900	0,00	0,4800		0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:											0,0000
Custo Direto Total:											40,2483
VALOR:											40,2500

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	2.825,82	0,36
TOTAL Equipamento:						0,36
VALOR:						0,36

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00001510	2.825,82	0,04

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA : 21/11/2022			BDI : 20,96%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento:	0,04
VALOR:	0,04


90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	2.825,82	0,28
TOTAL Equipamento:						0,28
VALOR:						0,28

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Geral		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,65	0,81
TOTAL Geral:						0,81
VALOR:						0,81

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
TOTAL Serviço:						1,49
VALOR:						1,49

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	0,01200000	13,60	0,16
TOTAL Mão de Obra:						0,16
VALOR:						0,16

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,50	1,50
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,48	1,48

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SICRO:	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,80%	48,18%	11/2021
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
					TOTAL Encargos Complementares:	5,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	13,60	13,60
					TOTAL Mão de Obra:	13,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
					TOTAL Serviço:	0,18

					VALOR:	21,47
--	--	--	--	--	--------	-------

89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	323.479,37	11,09
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00003430	27.339,23	0,93
					TOTAL Equipamento:	12,02

					VALOR:	12,02
--	--	--	--	--	--------	-------

89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000280	323.479,37	0,90
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000280	27.339,23	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,97


					VALOR:	0,97
--	--	--	--	--	--------	------

89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	323.479,37	2,32
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000720	27.339,23	0,19
					TOTAL Equipamento:	2,51

					VALOR:	2,51
--	--	--	--	--	--------	------

5826 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO.


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	REF.
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	11/2021
				85,69%	48,18%
				0,00%	0,00%

AF_06/2014 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,02	12,02
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,51	2,51
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,39	19,39
					TOTAL Serviço:	34,89
					VALOR:	34,89

5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	323.479,37	20,79
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006430	27.339,23	1,75
					TOTAL Equipamento:	22,54
					VALOR:	22,54

53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA PERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	19,47000000	4,90	95,40
					TOTAL Material:	95,40
					VALOR:	95,40

5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	12,02	12,02
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,97	0,97


 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,51	2,51
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	22,54	22,54
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	95,40	95,40
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,39	19,39
					TOTAL Serviço:	152,83
					VALOR:	152,83

100948 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)						
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00160000	34,89	0,05
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00370000	152,83	0,56
					TOTAL Serviço:	0,61
					VALOR:	0,61

5914333 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	204,0661	56,9878	269,8786
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	233,2521	85,1460	233,2521
TOTAL EQUIPAMENTOS:							503,1307
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente					h	2,00000000
TOTAL MÃO DE OBRA:							32,92
Custo Horário da Execução:							536,0507
Produção da Equipe:							21,3700
Custo Unitário da Execução:							25,0843
Custo Direto Total:							25,0843
VALOR:							25,0800

5914655 - Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,68%	48,16%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	204,0661	56,9878	204,0661
TOTAL EQUIPAMENTOS:						204,0661	

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
					P9824
TOTAL MÃO DE OBRA:				98,76	

Custo Horário da Execução:	302,8261
Produção da Equipe:	11,8400
Custo Unitário da Execução:	25,5765
Custo Direto Total:	25,5765
VALOR:	25,5800


5914449 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	204,0661	56,9878	204,0661
TOTAL EQUIPAMENTOS:						204,0661	

Custo Horário da Execução:	204,0661
Produção da Equipe:	248,5900
Custo Unitário da Execução:	0,8209
Custo do FIC (0,01587):	0,0131
Custo Direto Total:	0,8340
VALOR:	0,8300

5914464 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	204,0661	56,9878	204,0661
TOTAL EQUIPAMENTOS:						204,0661	

Custo Horário da Execução:	204,0661
Produção da Equipe:	310,7300
Custo Unitário da Execução:	0,6567
Custo do FIC (0,01587):	0,0104
Custo Direto Total:	0,6671
VALOR:	0,6700

5914479 - Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO	
		PROD	IMPR	PROD	IMPR		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	204,0661	56,9878	204,0661
TOTAL EQUIPAMENTOS:						204,0661	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%
				REF:	11/2021
					11/2021

Custo Horário da Execução:	204,0661
Produção da Equipe:	372,8800
Custo Unitário da Execução:	0,5473
Custo Direto Total:	0,5473
VALOR:	0,5500

5212552 - Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80,000 kCal	1,00000000	1,0000	0,0000	36,6534	31,5989	36,6534
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	13,5118	2,9256	13,5118
TOTAL EQUIPAMENTOS:							50,1652

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante	h	1,00000000	16,51	16,51
P9822	Pintor	h	2,00000000	23,45	46,90
TOTAL MÃO DE OBRA:					63,41

Custo Horário da Execução:	113,5752
Produção da Equipe:	19,1500
Custo Unitário da Execução:	5,9308


MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	0,11200000	65,4700	7,3326
TOTAL MATERIAIS:					7,3326

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00011000	25,5800	0,0028
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						0,0028

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00011000	0,00	0,8300	0,00	0,6700	0,00	0,5500	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,0000

Custo Direto Total:	13,2662
VALOR:	13,2700

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	207,9168	58,8552	207,9168
TOTAL EQUIPAMENTOS:							207,9168

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	MES:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,13%
		PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Custo Horário da Execução:	207,9168
Produção da Equipe:	249,0000
Custo Unitário da Execução:	0,8350
Custo do FIC (0,01587):	0,0133
Custo Direto Total:	0,8483
VALOR:	0,8500

5914374 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)


EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	207,9168	58,8552	207,9168
TOTAL EQUIPAMENTOS:							207,9168
Custo Horário da Execução:							207,9168
Produção da Equipe:							311,2500
Custo Unitário da Execução:							0,6680
Custo do FIC (0,01587):							0,0106
Custo Direto Total:							0,6786
VALOR:							0,6800

5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	207,9168	58,8552	207,9168
TOTAL EQUIPAMENTOS:							207,9168
Custo Horário da Execução:							207,9168
Produção da Equipe:							373,5000
Custo Unitário da Execução:							0,5567
Custo Direto Total:							0,5567
VALOR:							0,5600

5914647 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	207,9168	58,8552	561,1443
TOTAL EQUIPAMENTOS:							561,1443
Custo Horário da Execução:							561,1443
Produção da Equipe:							457,1600
Custo Unitário da Execução:							1,2275
Custo Direto Total:							1,2275
VALOR:							1,2300

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
		OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA:	21/11/2022		BDI:	20,96%
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:		
LOCAL:	Município de Jericó-PB		SICRO:	2021/07	-	-	11/2021		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO		85,59%	48,16%	11/2021	
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			


1107892 - Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	1,3712	0,9167	1,3712
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	41,9107	23,5359	41,9107
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	3,2235	0,1982	3,2235
E9071	Transportador manual carinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	0,4708	0,3193	1,8224
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	1,1198	0,7596	2,7219
TOTAL EQUIPAMENTOS:							51,0497

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9821	Pedreiro	h	1,00000000	20,46	20,46
P9824	Servente	h	9,00000000	16,46	148,14
TOTAL MÃO DE OBRA:					168,60
Custo Horário da Execução:					219,6497
Produção da Equipe:					3,9290
Custo Unitário da Execução:					55,9047

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,84646000	5,2200	4,4185
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334000	113,9300	72,1564
M0191	Brita 1	m³	0,36754000	98,2100	36,0961
M0192	Brita 2	m³	0,36754000	95,9500	35,2655
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207000	0,4700	132,6115
TOTAL MATERIAIS:					280,5480

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00085000	25,5800	0,0217
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,95001000	1,2300	1,1685
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,2300	0,6781
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,55131000	1,2300	0,6781
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,28215000	25,5800	7,2174
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						9,7638

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00085000	0,00	0,8300	0,00	0,6700	0,00	0,5500	0,0000
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,95001000	0,00	0,8500	0,00	0,6800	0,00	0,5600	0,0000
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	0,8500	0,00	0,6800	0,00	0,5600	0,0000
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,55131000	0,00	0,8500	0,00	0,6800	0,00	0,5600	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,28215000	0,00	0,8300	0,00	0,6700	0,00	0,5500	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,0000
Custo Direto Total:										346,2165

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CADAXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CADAXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	MES:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	REF:
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA:	0,00% 0,00%

VALOR: 346,2200

1106165 - Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	2,00000000	16,46	32,92
TOTAL MÃO DE OBRA:				32,92

Custo Horário da Execução: 32,9200

Produção da Equipe: 3,9290

Custo Unitário da Execução: 8,3787

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600000	88,6600	46,6352
TOTAL MATERIAIS:				46,6352

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,70000000	346,2166	242,3516
TOTAL SERVIÇOS:				242,3516

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CÓDIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	t	5914647	0,78900000	1,2300	0,9705
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:					0,9705

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW)	tkm	0,78900000	0,00	0,8500	0,00	0,6800	0,00	0,5600	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:									0,0000

Custo Direto Total: 298,3360

VALOR: 298,3400

4805750 - Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824 Servente	h	1,00000000	16,46	16,46
TOTAL MÃO DE OBRA:				16,46

Custo Horário da Execução: 16,4600

Produção da Equipe: 0,5000

Custo Unitário da Execução: 32,9200


Custo do FIC (0,01587): 0,5234

Custo Direto Total: 33,4434

VALOR: 33,4500

4815671 - Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
		OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022		BDI : 20,96%		
DESCRIÇÃO:		Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		Município de Jericó-Pb		SICRO	2021/07	-	-	11/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%	11/2021
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	8,2504	0,8527	8,2504
TOTAL EQUIPAMENTOS:							8,2504

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	2,00000000	16,46	32,92
TOTAL MÃO DE OBRA:					32,92

Custo Horário da Execução:	41,1704
Produção da Equipe:	3,1125
Custo Unitário da Execução:	13,2274
Custo Direto Total:	13,2274
VALOR:	13,2300

José Wilmar Castriçano Neto
 Engenharia Civil
 CREA: 1042741134

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.249/0001-54	OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%	
	DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	LOCAL: Município de Jericó-Pb	VERSÃO: 202107	HORA: -	MES: -
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		FONTES: SICRO NOVO	SINAFI: 202110 SEM DESONERAÇÃO	DATA FIEF: 11/2021
			PROPRIA: PROPRIA	PROPRIA: PROPRIA	85,69% 48,16% 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	Rua 01- RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	135.996,80	100,00 % 135.996,80								
2	RUA 02- RUA NELSON JOSE DA SILVA (TRECHO 01)	56.260,69		100,00 % 56.260,69							
3	RUA 03-RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	101.936,36			100,00 % 101.936,36						
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.155,72				100,00 % 52.155,72					
5	RUA 05- RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	75.824,36					100,00 % 75.824,36				
6	RUA 06 -RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.628,54						100,00 % 50.628,54			
7	RUA 07- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	32.973,85							100,00 % 32.973,85		
8	RUA 08- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.851,56								100,00 % 40.851,56	
9	RUA 09 -RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.325,67									100,00 % 58.325,67
10	RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.502,91									
11	RUA 11- RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.401,81									
12	RUA PROJETADA	23.891,24									
		975.749,51	135.996,80	56.260,69	101.936,36	52.155,72	75.824,36	50.628,54	32.973,85	40.851,56	58.325,67
			135.996,80	192.257,49	294.193,85	346.349,57	422.173,93	472.802,47	505.776,32	546.627,88	604.953,55


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	Rua 01- RUA JULIANA VIEIRA DINIZ	135.996,80				100,00 % 135.996,80
2	RUA 02- RUA NELSON JOSE DA SILVA (TRECHO 01)	56.260,69				100,00 % 56.260,69


José Willker Castriciano Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 62274/4434

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <p>WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.636.245/0001-54</p>	OBRA: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital		DATA : 21/11/2022	BDI : 20,96%
	DESCRIÇÃO: Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	LOCAL: Município de Jericó-PB	VERSÃO : 2021/07	MES : -
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB		PROPRIA : 2021/10 SEM DESONERAÇÃO	HORA : -
			PROPRIA : 0,00%	DATA REF. : 11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
3	RUA 03-RUA NELSON JOSÉ DA SILVA (TRECHO 02)	101.936,36				100,00 % 101.936,36
4	RUA 04 - RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 01)	52.155,72				100,00 % 52.155,72
5	RUA 05- RUA ALBINO FERREIRA DE ANDRADE (TRECHO 02)	75.824,36				100,00 % 75.824,36
6	RUA 06 -RUA BENEDITO PIRES DE OLIVEIRA	50.628,54				100,00 % 50.628,54
7	RUA 07- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 01)	32.973,85				100,00 % 32.973,85
8	RUA 08- RUA FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (TRECHO 02)	40.851,56				100,00 % 40.851,56
9	RUA 09 -RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 01)	58.325,67				100,00 % 58.325,67
10	RUA TEODORA MARIA DE OLIVEIRA (TRECHO 02)	100.502,91	100,00 % 100.502,91			100,00 % 100.502,91
11	RUA 11- RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	246.401,81		100,00 % 246.401,81		100,00 % 246.401,81
12	RUA PROJETADA	23.891,24			100,00 % 23.891,24	100,00 % 23.891,24
		975.749,51	100.502,91 705.456,46	246.401,81 951.858,27	23.891,24 975.749,51	975.749,51


 José Wilker Justino Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 161274/01

		COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022		BDI: 20,96%	
	DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	Município de Jericó-Pb	SICRO:	2021/07	-	11/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	85,68%	48,16%
			PRÓPRIA:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,23
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,90
	I Impostos	
	COFINS	2,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	TOTAL	5,65

BDI = 20,96%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

José Wilner Castriciano Neto
Engenheiro Civil
CREA: 1612741134

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	DATA: 21/11/2022	BDI: 20,96%	
DESCRIÇÃO:	Pavimentação de diversas ruas no município de Jericó/PB, conforme Contrato de Repasse nº 917521/2021/MDR/CAIXA e anexo do Edital	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	Município de Jericó-PB	SESCO:	2021/07	MES:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ-PB	SINAPI:	2021/10 SEM DESONERAÇÃO	REF:
		PROPRIA:	0,00%	0,00%

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,56
A3	SENAI	1,90	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,29	0,60
A6	Salário Educação	2,00	2,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	1,00	1,00
A8	FGTS	0,10	0,10
A9	SECONCI	0,03	0,03
	TOTAL	27,02	26,49

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	13,02	0,00
B2	Feriados	2,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,45	0,45
B4	13º Salário	6,90	1,90
B5	Licença Paternidade	0,01	0,01
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	0,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	7,70	7,70
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	32,21	10,72

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	2,42	2,42
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,08	3,16
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
	TOTAL	7,47	6,34

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,60	4,30
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,31
	TOTAL	18,99	4,61

Horista = 85,69%
Mensalista = 48,16%

A + B + C + D

José Wilton Castriciano Neto
Engenheiro Civil
CREA 361274134